

Smlouva o dílo

Na stavební práce pod názvem:

„Zhotovení veřejného osvětlení Albrechtice nad Vltavou“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník).

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení níže uvedeného díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení dohodnuté ceny za jeho provedení, za předpokladu dodržení všech podmínek v této smlouvě sjednaných.

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel : **Obec Albrechtice nad Vltavou**
IČ: 00249521
DIČ: CZ 00249521
Sídlo: Albrechtice nad Vltavou 79, 398 16
Tel.: 607 028 516
Peněžní ústav: Komerční banka
Číslo účtu: 3424271/0100
Zastoupená: ing. Miroslavem Ušatým, starostou
Zástupce objednatele ve věcech technických:

V dalším nazýván jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel : Jan Schánilec
IČ: 06136362
DIČ: CZ 7907311599
Sídlo: Albrechtice nad Vltavou, Údraž 85
Tel.: 725 743 978
Peněžní ústav: Moneta MONEY Bank
Č. účtu: 162 901 207 /0600
Zastoupený: Jan Schánilec

v dalším jen „zhotovitel“

Zástupci obou stran uvedeni v čl. 1.1. a 1.2. prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání ve věcech odborných:

Za objednatele: ing. Miroslav Ušatý

tel.: 607 028 516

Za zhotovitele: Jan Schánilec

tel.: 725 743 978

2. Předmět plnění:

Název díla: „**Zhotovení veřejného osvětlení Albrechtice nad Vltavou**“.

2.1. Místo: Albrechtice nad Vltavou

2.2. Předmětem plnění je dodávka stavebních prací.

2.3. Rozsah díla, které zhotovitel pro objednatele provede, je určen položkovými rozpočty – oceněnými výkazy výměr (příloha č. 1) a zadávací dokumentací (výzvou), včetně příloh. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 21.8. 2023, podaná ve veřejné zakázce nazvané: „**Zhotovení veřejného osvětlení Albrechtice nad Vltavou**“.

2.4. Předmětem plnění se rozumí zhotovení stavby „**Zhotovení veřejného osvětlení Albrechtice nad Vltavou**“ podle projektové dokumentace zhotovené společností Elektro Sobíšek, České Budějovice, zodpovědný projektant Martin Vaňas, pod názvem: „Veřejné osvětlení Albrechtice nad Vltavou – centrální část“ a zajištění veškerých potřebných dokladů pro řádné provedení díla. Součástí uvedeného díla jsou i všechny práce a činnosti nezbytné pro kompletní dokončení díla v celém rozsahu zadání.

2.5. Předmět plnění bude proveden minimálně v kvalitě odpovídající ČSN a obecně platným předpisům, které souvisejí s předmětem plnění.

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známi veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení této stavby má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými.

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním slepých rozpočtů na předmět díla (oceněné výkazy výměr).

3. Čas plnění:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. 2 v době:

Zahájení plnění: 1. 9. 2023

Dokončení plnění: 30. 12. 2024

Vyklizení staveniště: 30. 12. 2024.

3.2. Nezhodí-li zhotovitel z důvodů stojících na jeho straně práce na přípravě a realizaci díla ani do sedmi dnů po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, vč. jejích příloh.

3.4. Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol, který podepíše objednatel a zhotovitel.

Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

3.5. Termín dokončení stavby (plnění) stanovený v odst. 3. 1. tohoto článku smlouvy o dílo, resp. lhůta stanovená v čl. 3. 1. tohoto článku smlouvy o dílo mohou být prodlouženy z důvodu:

- I. Přerušení nebo zastavení stavby zaviněné nebo vyvolané objednatelem. V tomto případě se prodlužují termíny o dobu prodlení objednatele, popř. o dobu přerušení nebo zastavení stavby.
- II. Vlivu nepříznivých klimatických podmínek. Za nepříznivé klimatické podmínky považují smluvní strany zejména stav, kdy teplota klesne pod minimální hodnotu, za které ještě lze dle norem vykonávat konkrétní práce.

4. Cena plnění:

- 4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 21.8.2023, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 4.2. Celková cena za zhotovení díla v souladu s článkem 2. této smlouvy o dílo se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána výše uvedenou cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu dle čl. 2 včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla. Zhotovitel podpisem smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 4.3. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS, a.s. Brno platných pro příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.
- 4.4. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena zhotovení díla činí:

3 319 387,20 Kč bez DPH.

K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá zhotovitel.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za zhotovení díla v souladu s článkem 2 této smlouvy o dílo je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

5. Fakturace a placení:

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, objednatel uhradí vždy dílčí částku, která odpovídá pracím odvedeným v daném měsíci realizace, na základě faktury zhotovitele.

- 5.2. Faktury (daňový doklad bude pořízena ve třech výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. Součástí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený a potvrzený zástupci objednatele a zhotovitele.
- 5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 5.5. Splatnost faktur je stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 5.6. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč (CZK).

6. Způsob provádění díla:

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou a veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a s dodržáním specifických požadavků na bezpečnost chodců, návštěvníků expozic a dopravní obslužnost stavby. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 6.2. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 157, odst. 4, zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným k provádění autorského dozoru a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla. Dále se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, změnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- 6.3. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi.
- 6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění.
- 6.5. Objednatel předá staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod.
- 6.7. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na ubytování, udržování a odklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

- 6.8. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi objednatelem a zhotovitelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- 6.9. Práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 7 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- 6.10. Zhotovitel se dále zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli.
- 6.11. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti škody způsobené třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění za škodu 1 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Ověřenou kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště.
- 6.12. Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická, eventuálně technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- 6.13. Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu smlouvy zajistí technické řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi.
- 6.14. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převězení díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- 6.15. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí škody vzniklé na:
- Díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech
 - Plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště
 - Majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci.

7. Předání a převzetí díla:

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla dle článku 2 této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě, bez vad a nedodělků bránících užívání díla. Případné vady nebránící užívání díla budou odstraněny v termínu dohodnutém v protokolu o předání a převzetí díla.
- 7.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělků nebránící užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní nejpozději do 14 pracovních dnů objednatel vytknuté vady a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jako by k předání a převzetí nedošlo.
- 7.3. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek se považuje provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.
- 7.4. K převzetí a dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 5 dnů před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení převímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem kratší o více než 30 dnů než sjednaný termín předání díla.
- 7.5. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol. Tento protokol bude podepsán oběma smluvními stranami.
- 7.6. Vlastnické právo k zhotovenému dílu přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla uvedeným v protokolu o předání a převzetí.

8. Smluvní pokuty:

- 8.1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu dle této smlouvy objednateli, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady z převímacího řízení, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 8.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.4. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 8.5. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení a vadu.
- 8.6. V případě nepřítomnosti odpovědného zástupce zhotovitele na kontrolních dnech uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý případ.
- 8.7. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. Zhotovitel zároveň uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- za každou takto odstraněnou vadu. Bude-li objednatel trvat na odstranění vady zhotovitelem, uhradí mu zhotovitel smluvní pokutu 1000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ až do odstranění vady.

- 8.8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- 8.9. Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat za oprávněné pohledávky zhotovitele vůči objednateli.
- 8.10. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty druhé straně.
- 8.11. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat při porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, vedle smluvní pokuty i plnou náhradu škody, která jim vznikla porušením takové povinnosti.
- 8.12. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

9. Záruční podmínky:

- 9.1. Záruční doba je zhotovitelem poskytnuta po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla, případně od potvrzení odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.
- 9.2. Záruční doba se vztahuje na celý předmět této smlouvy. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.
- 9.3. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- 9.4. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel musí uvést své požadavky na způsob odstranění vad.
- 9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 9.6. S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.

10. Vady díla:

- 10.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě.

11. Všeobecná ustanovení:

- 11.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a nevyžaduje žádné další schválení.
- 11.2. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě

písemnými dodatky k této smlouvě o dílo. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

- 11.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná strana toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 11.4. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až § 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- 11.5. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu;
 - Zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované;
 - Zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla, přičemž za podstatné prodlení se považuje doba delší než 15 kalendářních dnů oproti časovému harmonogramu postupu díla (viz Příloha č. 2 této smlouvy);
 - Zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění;
 - Bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení.
- 11.6. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
- Objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 11.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- 11.8. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
- 11.9. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.
- 11.11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.
- 11.12. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky a časový harmonogram postupu provádění díla.
- 11.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí


- z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
- 11.14. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně příloh a dodatků, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách obce Albrechtice nad Vltavou a příslušném profilu zadavatele. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy obec Albrechtice nad Vltavou má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- 11.15. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení tímto nedotčena. V tomto případě nastupuje namísto neplatného, neúčinného či nevykonatelného ustanovení takové ustanovení, které se svým účelem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení.
- 11.16. V případě, že se objeví rozpor mezi smlouvou a přílohami smlouvy nebo rozpor mezi přílohami navzájem, platí, že ustanovení ve smlouvě je nadřazeno přílohám smlouvy a příloha smlouvy s nižším pořadovým číslem je nadřazena příloze smlouvy s vyšším pořadovým číslem.
- 11.17. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si smlouvu přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 11.18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:
Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet
Příloha č. 2: Časový harmonogram postupu díla

V Údraži dne 8.9. 2023
za zhotovitele:


Jan Schánilec

V Albrechticích n.Vlt. dne 8.9. 2023
za objednatele:


ing. Miroslav Ušatý, starosta



**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
ALBRECHTICE NAD VLTAVOU
ČÁST POD NÁVSI
PŘECHOD PRO CHODCE
SLEPÝ ROZPOČET
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

REKAPITULACE		s 21% DPH
El. instalace - montáž		47 411,00
Material délkový		3 508,28
Material kusový		52 209,38
PPV		2 844,66
Zjištění stávajících stavů		1 000,00
Plán skutečného provedení		1 500,00
Přesuny		1 114,00
Revize		2 000,00
Součet		111 587,32
Celkem bez daně	111 587,30 Kč	
+ DPH		23 433,40
Celkem s daní		135 020,70 Kč

ELEKTRO SCHÁNILEC
Jan Schánilec, Udraž 85
39701 Písek
ICO: 06136362

**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
ALBRECHTICE NAD VLTAVOU
ČÁST POD NÁVŠÍ
PŘECHOD PRO CHODCE
SLEPÝ ROZPOČET
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
			jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem
Kabel CYKY 3Cx1,5	m	20	15,00	300,00	11,44	228,80	0,00	0,00
Kabel CYKY 4Bx10	m	20	19,00	380,00	90,37	1 807,40	0,00	0,00
Trubka PE průměr 50	m	10	20,00	200,00	15,73	157,30	0,00	0,00
Vodič zemnicí FeZn průměr 10	m	6	31,00	186,00	45,10	270,60	0,00	0,00
Pásek zemnicí FeZn 30/4	m	20	31,00	620,00	45,10	902,00	0,00	0,00
Svorka hromosvodná SP1	ks	2	52,00	104,00	0,00	0,00	16,57	33,14
Svorka hromosvodná SR03	ks	4	52,00	208,00	0,00	0,00	31,13	124,52
Svorka hromosvodná SK	ks	2	52,00	104,00	0,00	0,00	25,93	51,86
Nasazovací kus 89/60	ks	2	896,00	1 792,00	0,00	0,00	548,00	1 096,00
Výložník přechodový rovný, žár. pozink, 1/89-2000	ks	2	896,00	1 792,00	0,00	0,00	1 911,00	3 822,00
Stožár tříspůňový, žárově pozinkovaný, bezpečicový, přechodový, výška 6m nad terénem, 133/108/89	ks	2	2 460,00	4 920,00	0,00	0,00	8 350,00	16 700,00
Svítidlo přechodové LED 60W, 4000K, přechodová optika, pravostanné, hliníkové tělo	ks	2	592,00	1 184,00	0,00	0,00	11 001,50	22 003,00
El. výstroj - 1,poj	ks	2	200,00	400,00	0,00	0,00	394,10	788,20
Termoplastický nástřik stožáru po spodní hranu dvířek	ks	2	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pouzdrový základ pro stožár - nad 6m	ks	2	546,00	1 092,00	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00
Výkop pro pouzdr. základ - nad 6m	ks	2	600,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propojení na stávající VO	ks	2	940,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výkop kabelové rýhy 35x60 včetně záhozů a hutnění	m	5	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Řízený podvrh vč. chráničky a startovacích jam	m	10	1 800,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výstražná fólie PVC š=22cm	m	20	10,00	200,00	2,00	40,00	0,00	0,00
Písek záspový - kabelové lože	m ³	0,7	100,00	70,00	0,00	0,00	100,00	70,00
Beton prostý	m ³	0,5	400,00	200,00	0,00	0,00	3 800,00	1 900,00
Úprava povrchu do původního stavu	m ²	4	150,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyzvednutí dlažby a znovuzadláždění	m ²	4	350,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vytřetí obrub vč. zpětného uložení vč. betonového lože	ks	2	417,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
ALBRECHTICE NAD VLTAVOU
ČÁST POD NÁVŠÍ
PŘECHOD PRO CHODCE
SLEPÝ ROZPOČET
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
			jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem
Kabelová značka	ks	1	70,00	70,00	0,00		100,00	100,00
Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00
Křídlení se stávajícími sítěmi	kpl	1	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00
Světlelná zkouška	ks	1	2 500,00	2 500,00	0,00		0,00	0,00
Vytýčení trasy - geodetické	m	15	25,00	375,00	0,00		0,00	0,00
Vytýčení bodu - geodetické	ks	2	200,00	400,00	0,00		0,00	0,00
Dopravní značení	ks	2	1 000,00	2 000,00	0,00		0,00	0,00
Dopravně inženýrské opatření - není součástí této PD	kpl	1	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00
HZS - koordinace prací	hod.	5	100,00	500,00	0,00		0,00	0,00
Mezisoučet				47 411,00			3 406,10	50 688,72
Podružný materiál							102,18	1 520,66
Materiál celkem							3 508,28	52 209,38
PPV	6%			2 844,66				

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
 Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného
 a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
ALBRECHTICE NAD VLTAVOU
ČÁST POD NÁVSI
SLÉPÝ ROZPOČET
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

REKAPITULACE		s 21% DPH
El. instalace - montáž		630 032,00
Material délkový		152 731,28
Material kusový		437 936,18
PPV		37 801,92
Zjištění stávajících stavů		5 000,00
Plán skutečného provedení		25 000,00
Přesuny		11 813,00
Revize		30 000,00
Součet		1 330 314,39
Celkem bez daně	1 330 314,40 Kč	
+ DPH		21%
		279 366,10
Celkem s daní		1 609 680,50 Kč

ELEKTRO SCHÄNILEC
Jan Schänilec, Udraž 85

39701 Písek

IČO: 06136362

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
ALBRECHTICE NAD VLTAVOU
ČÁST POD NÁVSÍ
SLEPÝ ROZPOČET
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

9.2.2022

Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
			jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem
Kabel CYKY 3Cx1,5	m	160	15,00	2 400,00	11,44	1 830,40	0,00	0,00
Kabel CYKY 4Bx10	m	880	19,00	16 720,00	90,37	79 525,60	0,00	0,00
Kabel CYKY 4Bx16	m	15	22,00	330,00	161,88	2 428,20	0,00	0,00
Trubka PE průměr 50	m	820	20,00	16 400,00	15,73	12 898,60	0,00	0,00
Trubka PE průměr 110	m	150	30,00	4 500,00	77,50	11 625,00	0,00	0,00
Vodící zemnicí FeZn průměr 10	m	50	31,00	1 550,00	45,10	2 255,00	0,00	0,00
Pásek zemnicí FeZn 30/4	m	800	31,00	24 800,00	45,10	36 080,00	0,00	0,00
Svorka hromosvodná SP1	ks	16	52,00	832,00	0,00	0,00	16,57	265,12
Svorka hromosvodná SR03	ks	32	52,00	1 664,00	0,00	0,00	31,13	996,16
Svorka hromosvodná SK	ks	16	52,00	832,00	0,00	0,00	25,93	414,88
Demonáž pouzdrového základu	ks	1	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demonáž osvětlovacího bodu vč. stožáru	ks	1	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demonáž stávajících svítidel s výložníkem	ks	6	1 650,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nasazovací kus 89/60	ks	11	896,00	9 856,00	0,00	0,00	548,00	6 028,00
Výložník rovný 1m, žár. pozink, 1/89 -1000	ks	9	896,00	8 064,00	0,00	0,00	1 140,00	10 260,00
Výložník rovný dvojitý - 1m, žár. pozink, 2/89 - 1000/120°	ks	1	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	1 764,00	1 764,00
Stožár tříšupňový, žárové pozinkovaný, bezpaticový, výška 5m nad terénem, 133/89/60	ks	6	830,00	4 980,00	0,00	0,00	5 800,00	34 800,00
Stožár tříšupňový, žárové pozinkovaný, bezpaticový, výška 8m nad terénem, 133/108/89	ks	10	2 460,00	24 600,00	0,00	0,00	11 000,00	110 000,00
Svítilno LED 25W, 2700K, sv. tok 3800 lm, hliníkové tělo, strnivatelné	ks	6	592,00	3 552,00	0,00	0,00	7 324,00	43 944,00
Svítilno LED 40W, 2700K, sv. tok 5850 lm, hliníkové tělo, strnivatelné	ks	11	592,00	6 512,00	0,00	0,00	7 577,00	83 347,00
El. výzbroj - 1. poj	ks	16	200,00	3 200,00	0,00	0,00	394,10	6 305,60
El. výzbroj - 2. poj	ks	1	400,00	400,00	0,00	0,00	556,00	556,00
Termoplastický nástřik stožáru po spodní hranu dvířek	ks	16	200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pouzdrový základ pro stožár - do 6m	ks	6	420,00	2 520,00	0,00	0,00	1 000,00	6 000,00
Pouzdrový základ pro stožár - nad 6m	ks	10	546,00	5 460,00	0,00	0,00	2 000,00	20 000,00

**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
ALBRECHTICE NAD VLTAVOU
ČÁST POD NÁVŠÍ
SLEPÝ ROZPOČET
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál delkový		materiál kusový	
			jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem
Výkop pro pouzdr. základ - do 6m	ks	6	500,00	3 000,00	0,00		0,00	0,00
Výkop pro pouzdr. základ - nad 6m	ks	10	600,00	6 000,00	0,00		0,00	0,00
Spínač HDO	ks	1	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Výkop pro RVO	ks	1	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00
Základ pro pilř RVO	ks	1	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00	0,00
Rozvaděč RVO - viz schéma	ks	1	2 500,00	2 500,00	0,00		0,00	0,00
Kabelová spojka	ks	6	500,00	3 000,00	0,00		0,00	0,00
Napojení na rozvody NN	ks	2	890,00	1 780,00	0,00		0,00	0,00
Propojení na stávající VO	ks	5	940,00	4 700,00	0,00		0,00	0,00
Demontáž stávajícího RVO	ks	2	2 750,00	5 500,00	0,00		0,00	0,00
Demontáž svorkové skříně	ks	1	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00	0,00
Ztižený výkop	m	80	150,00	12 000,00	0,00		0,00	0,00
Výkop kabelové rýhy 35x60 včetně záhozů a hutnění	m	370	100,00	37 000,00	0,00		0,00	0,00
Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění	m	280	150,00	42 000,00	0,00		0,00	0,00
Výkop kabelové rýhy 65x120 včetně záhozů a hutnění	m	110	150,00	16 500,00	0,00		0,00	0,00
Řízený podvrť vč. chráničky a startovací jam	m	50	1 800,00	90 000,00	0,00		0,00	0,00
Výstražná fólie PVC š=22cm	m	820	10,00	8 200,00	2,00	1 640,00	0,00	0,00
Písek zásepový - kabelové lože	m ³	32,0	100,00	3 200,00	0,00		100,00	3 200,00
Beton prostý	m ³	17,0	400,00	6 800,00	0,00		0,00	64 600,00
Úprava povrchu do původního stavu	m ²	220	150,00	33 000,00	0,00		0,00	0,00
Vyzvednutí dlažby a znovuzadlaždění	m ²	250	350,00	87 500,00	0,00		0,00	0,00
Vytřání obrub vč. zpětného uložení vč. betonového lože	ks	28	417,00	11 676,00	0,00		0,00	0,00
Kabelová značka	ks	7	70,00	490,00	0,00		100,00	700,00
Rozebrání a oprava asfaltové komunikace	m ²	70	500,00	35 000,00	0,00		0,00	0,00
řezání, výměna podkladu	m ²	100	167,00	16 700,00	0,00		0,00	0,00
Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00
Křížení se stávajícími sítěmi	kpl	1	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00
Zřízení smlouvy s EGD	ks	1	2 500,00	2 500,00	0,00		0,00	0,00
Světelná zkouška	ks	1	2 500,00	2 500,00	0,00		0,00	0,00
Vytýčení trasy - geodetické	m	820	25,00	20 500,00	0,00		0,00	0,00

**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
ALBRECHTICE NAD VLTAVOU
ČÁST POD NÁVŠÍ
SLÉPÝ ROZPOČET
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
			jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem
Vytýčen bodu - geodetické	ks	16	200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopravní značení	ks	5	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopravné inženýrské opatření - není součástí této PD	kpl	1	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS - koordinace prací	hod.	40	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mezisoučet				630 032,00		148 282,80		425 180,76
Podružný materiál						4 448,48		12 755,42
Materiál celkem						152 731,28		437 936,18
PPV	6%			37 801,92				

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

VEREJNÉ OSVETLENÍ
ALBRECHTICE NAD VLTAVOU - ČÁST CENTRUM
SLEPÝ ROZPOČET
VEREJNÉ OSVETLENÍ

10.2.2022

REKAPITULACE	s 21% DPH
El. instalace - montáž	832 438,00
Material délkový	248 429,61
Material kusový	668 336,57
PPV	49 946,28
Zjištění stávajících stavů	5 000,00
Plán skutečného provedení	25 000,00
Přesuny	18 335,00
Revize	30 000,00
Součet	1 877 485,47
Celkem bez daně	1 877 485,50 Kč
+ DPH	394 272,00
Celkem s daní	2 271 757,50 Kč

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného
a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

ELEKTRO-SCHÄNILEC
Jan Schánilec, Udraž 85
39701 Písek
ICO:06136362

**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
ALBRECHTICE NAD VLTAVOU - ČÁST CENTRUM
SLÉPÝ ROZPOČET
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

10.2.2022

Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
			jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem
Kabel CYKY 3Cx1,5	m	230	15,00	3 450,00	11,44	2 631,20	0,00	0,00
Kabel CYKY 4Bx10	m	1 500	19,00	28 500,00	90,37	135 555,00	0,00	0,00
Kabel CYKY 4Bx16	m	20	22,00	440,00	161,88	3 237,60	0,00	0,00
Trubka PE průměr 50	m	1 450	20,00	29 000,00	15,73	22 808,50	0,00	0,00
Trubka PE průměr 110	m	155	30,00	4 650,00	77,50	12 012,50	0,00	0,00
Vodící zemnicí FeZn průměr 10	m	100	31,00	3 100,00	45,10	4 510,00	0,00	0,00
Pásek zemnicí FeZn 30/4	m	1 280	31,00	39 680,00	45,10	57 728,00	0,00	0,00
Svoroka hromosvodná SP1	ks	32	52,00	1 664,00	0,00	0,00	16,57	530,24
Svoroka hromosvodná SR03	ks	64	52,00	3 328,00	0,00	0,00	31,13	1 992,32
Svoroka hromosvodná SK	ks	30	52,00	1 560,00	0,00	0,00	25,93	777,90
Demontáž pouzdrového základu	ks	8	1 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demontáž osvětlovacího bodu vč. stožáru	ks	8	1 250,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demontáž stávajících svítidel s výložníkem	ks	11	1 650,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nasazovací kus 89/60	ks	11	896,00	9 856,00	0,00	0,00	548,00	6 028,00
Výložník rovný 1m, žár. pozink, 1/89 -1000	ks	11	896,00	9 856,00	0,00	0,00	1 140,00	12 540,00
Stožár třístuňový, žárové pozinkovaný, bezpečicový, výška 5m nad terénem, 133/89/60	ks	18	830,00	14 940,00	0,00	0,00	5 800,00	104 400,00
Stožár třístuňový, žárové pozinkovaný, bezpečicový, výška 8m nad terénem, 133/108/89	ks	11	2 460,00	27 060,00	0,00	0,00	11 000,00	121 000,00
Svítidlo LED 25W, 2700K, sv. tok 3800 lm, hliníkové tělo, smívatelné	ks	18	592,00	10 656,00	0,00	0,00	7 324,00	131 832,00
Svítidlo LED 40W, 2700K, sv. tok 5850 lm, hliníkové tělo, smívatelné	ks	11	592,00	6 512,00	0,00	0,00	7 577,00	83 347,00
El. výzbroj - 1, poj	ks	30	200,00	6 000,00	0,00	0,00	394,10	11 823,00
Termoplastický nástřik stožáru po spodní hranu dvířek	ks	30	200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pouzdrový základ pro stožár - do 6m	ks	18	420,00	7 560,00	0,00	0,00	1 000,00	18 000,00
Pouzdrový základ pro stožár - nad 6m	ks	11	546,00	6 006,00	0,00	0,00	2 000,00	22 000,00
Výkop pro pouzdr. základ - do 6m	ks	18	500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výkop pro pouzdr. základ - nad 6m	ks	11	600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spinač HDO	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výkop pro RVO	ks	1	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro pilř RVO	ks	1	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozvaděč RVO - viz schéma	ks	1	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
Napojení na rozvody NN	ks	1	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEREJNÉ OSVĚTLENÍ
ALBRECHTICE NAD VLTAVOU - ČÁST CENTRUM
SLEPÝ ROZPOČET
VEREJNÉ OSVĚTLENÍ

10.2.2022

Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
			jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem
Propojení na stávající VO	ks	1	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demontáž stávajícího RVO	ks	1	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zařízení do stávající chráničky	m	10	70,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zřízení výkop	m	140	150,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výkop kabelové rýhy 35x60 včetně záhozů a hutnění	m	520	100,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění	m	580	150,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výkop kabelové rýhy 65x120 včetně záhozů a hutnění	m	120	150,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rízený podvrt vč. chráničky a startovacích jam	m	25	1 800,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výstražná fólie PVC š=22cm	m	1 350	10,00	13 500,00	2,00	2 700,00	0,00	0,00
Písek záspový - kabelové lože	m ³	58,0	100,00	5 800,00	0,00	0,00	100,00	5 800,00
Beton prostý	m ³	25,0	400,00	10 000,00	0,00	0,00	3 800,00	95 000,00
Úprava povrchu do plynodílného stavu	m ²	250	150,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyzvednutí dlažby a znovuzadlaždění	m ²	300	350,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vytřetí obrub vč. zpětného uložení vč. betonového lože	ks	30	417,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kabelová značka	ks	18	70,00	1 260,00	0,00	0,00	100,00	1 800,00
Rozetrání a oprava asfaltové komunikace	m ²	130	500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
řezání, výměna podkladu	m ²	60	167,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úprava povrchu zeminou + osetí travou	kpł	1	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vytřetí stávajících inženýrských sítí	kpł	1	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Křídlení se stávajícími stěmi	ks	1	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zřízení smlouvy s EGD	ks	1	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Světelná zkouška	ks	1	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vytřetí trasy - geodetické	m	1 300	25,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vytřetí bodu - geodetické	ks	30	200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopravní značení	ks	9	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopravně inženýrské opatření - není součástí této PD	kpł	1	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS - koordinace prací	hod.	60	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mezisoučet		1,00		832 438,00		241 193,80		648 870,46
Podružný materiál		1,00				7 235,81		19 466,11
Materiál celkem		1,00				248 429,61		668 336,57
PPV	6%	1,00		49 946,28				

rogram - Zhotovení veřejného osvětlení Albrechtice nad Vltavou

		2023				2024			
		III.Q	IV.Q	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q		
1	část centrum								
2.	přechod pro chodce								
3.	část pod návsí								