



Smlouva o dílo

č. 23/2021

Na stavební práce pod názvem:

„Opravy MK v místní části Újezd“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník).

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení níže uvedeného díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení dohodnuté ceny za jeho provedení, za předpokladu dodržení všech podmínek v této smlouvě sjednaných.

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel: **Obec Albrechtice nad Vltavou**

IČ: 00249521
DIČ: CZ 00249521
Sídlo: Albrechtice nad Vltavou 79, 398 16
Tel.: 721 941 229
Peněžní ústav: Komerční banka
Číslo účtu: 3424271/0100
Zastoupená: Hanou Krippnerovou

V dalším nazýván jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel: **VIALIT SOBĚSLAV spol. s.r.o.**

IČ: 14504456
Sídlo: Na Švadlačkách 478
Tel.: 731541750
Peněžní ústav: 120843301
Č. účtu: 0100
Zastoupený: Ing. Karlem Valentou

v dalším jen „zhotovitel“

Zástupci obou stran uvedeni v čl. 1.1. a 1.2. prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání ve věcech odborných:

Za objednatele: Hana Krippnerová tel.: 721 941 229

Za zhotovitele: Ing. Karel Valenta tel.: 731 541 750

2. Předmět plnění:

2.1. Název díla: „**Opravy MK v místní části Újezd**“

2.2. Místo: Albrechtice nad Vltavou - místní část Újezd

2.3. Předmětem plnění je dodávka restaurátorských prací je dopravní stavba. **Dílo bude realizováno pouze za předpokladu, že se objednateli podaří získat dotaci v předpokládané výši.**

Podrobná specifikace rozsahu a obsahu předmětu plnění je dána v projektové dokumentaci Opravy MK v místní části Újezd zhotovená Ing. Rudolfem Peštou.

2.4. Rozsah díla, které zhotovitel pro objednatele provede, je určen položkovým rozpočtem – (příloha č. 1) a zadávací dokumentací (výzvou). Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 16.3.2021 podaná ve veřejné zakázce nazvané: Opravy MK v místní části Újezd

2.5. Předmětem plnění je provedení oprav povrchu místních komunikací v místní části Újezd. Kompletní obnova krytu vozovek a repofilace příčného sklonu vozovky a instalace příjezdových žlabů, pro umožnění svedení dešťových vod do existujícího potrubí.

2.6. Předmět plnění bude proveden minimálně v kvalitě odpovídající ČSN a obecně platným předpisům, které souvisejí s předmětem plnění.

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známi veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení této zakázky má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení zakázky zajistí osobami odborně způsobilými.

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním slepých rozpočtů na předmět díla (oceněné výkazy výměr).

3. Čas plnění:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. 2 v době:

Zahájení plnění: 30.4.2021

Dokončení plnění: 30.9.2021

Vyklizení staveniště: 30.9.2021

3.2. Nezahájí-li zhotovitel z důvodů stojících ne jeho straně práce na přípravě a realizaci díla ani do patnácti dnů po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, vč. jejich příloh.

3.4. Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol, který podepíší objednatel a zhotovitel. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla.

3.5. Termín dokončení stavby (plnění) stanovený v odst. 3.1. tohoto článku smlouvy o dílo, resp. lhůta stanovená v čl. 3.1. tohoto článku smlouvy o dílo mohou být prodlouženy z důvodu:

I. Přerušení nebo zastavení stavby zaviněné nebo vyvolané objednatelem.

V tomto případě se prodlužují termíny o dobu prodlení objednatele, popř. o dobu přerušení nebo zastavení stavby.

II. Vlivu nepříznivých klimatických podmínek. Za nepříznivé klimatické podmínky považují smluvní strany zejména stav, kdy teplota klesne pod minimální hodnotu, za které ještě lze dle norem vykonávat konkrétní práce.

4. Cena plnění:

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 16.3.2021, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

4.2. Celková cena za zhotovení díla v souladu s článkem 2. této smlouvy o dílo se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána výše uvedenou cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu dle čl. 2 včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla. Zhotovitel podpisem smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

4.3. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, bude pro stanovení těchto cen přizván PhD Ing. Rudolf Pešta, na jehož doporučení se strany dohodnou na úrovni cen víceprací.

4.4. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena zhotovení díla činí: **1 054 410,95 bez DPH.**

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za zhotovení díla v souladu s článkem 2 této smlouvy o dílo je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

5. Fakturace a placení:

5.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí cenu za kompletní a řádnou realizaci předmětu smlouvy, na základě jediné faktury zhotovitele.

5.2. Faktura (daňový doklad bude pořízena ve třech výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.3. Součástí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený a potvrzený zástupci objednatele a zhotovitele.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Splatnost faktur je stanovena na 14. kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.

5.6. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč (CZK).

6. Způsob provádění díla:

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou a veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a s dodržením specifických požadavků na bezpečnost chodců, návštěvníků expozic a dopravní obslužnost stavby. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

- 6.2. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 157, odst. 4, zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným k provádění autorského dozoru a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla. Dále se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, změnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- 6.3. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi.
- 6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění.
- 6.5. Objednatel předá staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod.
- 6.7. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na ubytování, udržování a odklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
- 6.8. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi objednatelem a zhotovitelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- 6.9. Práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 7 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat

dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

6.10. Zhotovitel se dále zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli.

6.11. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti škody způsobené třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění za škodu odpovídající rozsahu prací. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Ověřenou kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště.

6.12. Zhotovitel v průběhu celé rekonstrukce zajistí všechna potřebná organizační, technická, eventuálně technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a rekonstrukce vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.

6.13. Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu smlouvy zajistí technické řešení výjezdů ze staveniště, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi.

6.14. Odvoz vytěženého a odstraněného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převjímcce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.

6.15. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí škody vzniklé na:

- Díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech
- Plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště
- Majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci.

7. Předání a převzetí díla:

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla dle článku 2 této smlouvy o dílo objednateli

v dohodnutém termínu a místě, bez vad a nedodělků bránících užívání díla. Případné vady nebránící užívání díla budou odstraněny v termínu dohodnutém v protokolu o předání a převzetí díla.

- 7.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělků nebránící užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jako by k předání a převzetí nedošlo.
- 7.3. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek se považuje provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.
- 7.4. K převzetí a dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 5 dnů před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem kratší o více než 30 dnů než sjednaný termín předání díla.
- 7.5. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol. Tento protokol bude podepsán oběma smluvními stranami.
- 7.6. Vlastnické právo k zhotovenému dílu přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla uvedeným v protokolu o předání a převzetí.

8. Smluvní pokuty:

- 8.1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu dle této smlouvy objednateli, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady z přejímacího řízení, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 8.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.4. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

- 8.5. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení a vadu.
- 8.6. V případě nepřítomnosti odpovědného zástupce zhotovitele na kontrolních dnech uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý případ.
- 8.7. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. Zhotovitel zároveň uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- za každou takto odstraněnou vadu. Bude-li objednatel trvat na odstranění vady zhotovitelem, uhradí mu zhotovitel smluvní pokutu 1000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ až do odstranění vady.
- 8.8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- 8.9. Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat za oprávněné pohledávky zhotovitele vůči objednateli.
- 8.10. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty druhé straně.
- 8.11. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat při porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, vedle smluvní pokuty i plnou náhradu škody, která jim vznikla porušením takové povinnosti.
- 8.12. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

9. Záruční podmínky:

- 9.1. Záruční doba je zhotovitelem poskytnuta po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla, případně od potvrzení odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.
- 9.2. Záruční doba se vztahuje na celý předmět této smlouvy. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.

- 9.3. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- 9.4. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel musí uvést své požadavky na způsob odstranění vad.
- 9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 9.6. S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.

10. Vady díla:

- 10.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě.

11. Všeobecná ustanovení:

- 11.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a nevyžaduje žádné další schválení.
- 11.2. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými dodatky k této smlouvě o dílo. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná strana toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 11.4. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení

§ 2001 až § 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků

druhou stranou).

11.5. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků

zhotovitelem) především pokud:

- Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu;
- Zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované;
- Zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla, přičemž za podstatné prodlení se považuje doba delší než 15 kalendářních dnů oproti časovému harmonogramu postupu díla (viz Příloha č. 2 této smlouvy);
- Zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění;
- Bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení.

11.6. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků

objednatelem) především pokud:

- Objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

11.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané

smluvní pokuty.

11.8. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich

případné právní nástupce.

11.9. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho

činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele

nebo dalších osob a které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele mohly vést

k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů.

11.10. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen

zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

11.11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

11.12. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména

ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou

rozpočty zakázky a časový harmonogram postupu provádění díla.

11.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou

známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně

v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

11.14. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně příloh a dodatků, může

být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách obce

Albrechtice nad Vltavou a příslušném profilu zadavatele. Souhlas se zveřejněním se týká i

případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními

stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000

Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy obec Albrechtice nad Vltavou má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.

11.15. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným a/nebo



nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení

tímto nedotčena. V tomto případě nastupuje namísto neplatného, neúčinného či nevykonatelného ustanovení takové ustanovení, které se svým účelem nejvíce blíží

neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení.

11.16. V případě, že se objeví rozpor mezi smlouvou a přílohami smlouvy nebo rozpor mezi

přílohami navzájem, platí, že ustanovení ve smlouvě je nadřazeno přílohám smlouvy a

příloha smlouvy s nižším pořadovým číslem je nadřazena příloze smlouvy s vyšším pořadovým číslem.

11.17. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle,

nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si smlouvu přečetli,

souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

11.18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet

Příloha č. 2: Časový harmonogram postupu díla

V Soběslavi

dne 25.3.2021

za zhotovitele:

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.
Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav
tel. 731 541 750
IČ: 14504456 DIČ: CZ14504456

Ing. Karel Valenta

V Albrechticích nad Vltavou

dne 23.3.2021

za objednatele:

Hana Krippnerová místostarostka



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ALBRECHTICE_01
Stavba: Albrechtice nad Vltavou oprava MK část Újezd

KSO:
Místo: Újezd

CC-CZ:
Datum: 25. 10. 2020

Zadavatel:
Obec Albrechtice nad Vltavou

IČ: 00249521
DIČ:

Uchazeč:
VIALIT SOBĚSLAV, spol. s r.o.

IČ: 14504456
DIČ: CZ14504456

Projektant:
Ing. Rudolf Pešta

IČ: 63860350
DIČ: CZ6007110208

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta, tel.: 721 968 873

IČ:
DIČ:

Poznámka:
doba realizace 25 pracovních dnů

Cena bez DPH	1 054 410,95
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 054 410,95	221 426,30
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 275 837,25
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ALBRECHTICE 01

Stavba: Albrechtice nad Vltavou oprava MK část Újezd

Místo: Újezd

Datum: 25. 10. 2020

Zadavatel: Obec Albrechtice nad Vltavou

Projektant: Ing. Rudolf Pešta

Uchazeč: VIALIT SOBĚSLAV, spol. s r.o.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta, tel.: 721 968 873

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 054 410,95	1 275 837,25
ALBRECHTICE_02 SO 101		533 995,20	646 134,19
ALBRECHTICE_03 SO 102		271 660,65	328 709,39
ALBRECHTICE_04 SO 103		18 815,85	22 767,18
ALBRECHTICE_05 SO 104		228 439,25	276 411,49
Doplňující údaje	Doplňující údaje sítě	1 500,00	1 815,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Albrechtice nad Vltavou oprava MK část Újezd

Objekt:

ALBRECHTICE_02 - SO 101

KSO:

Místo: Újezd

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2020

Zadavatel:

Obec Albrechtice nad Vltavou

IC:

00249521

DIČ:

Uchazeč:

VIALIT SOBĚSLAV, spol. s r.o.

IC:

14504456

DIČ:

CZ14504456

Projektant:

Ing. Rudolf Pešta

IC:

63860350

DIČ:

CZ6007110208

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta, tel.: 721 968 873

IC:

DIČ:

Poznámka:

dobu realizace 25 pracovních dnů

Cena bez DPH

533 995,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	533 995,20	21,00%	112 138,99
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

646 134,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Albrechtice nad Vltavou oprava MK část Újezd
Objekt: ALBRECHTICE_02 - SO 101
Místo: Újezd
Zadavatel: Obec Albrechtice nad Vltavou
Uchazeč: VIALIT SOBĚSLAV, spol. s r.o.

Datum: 25. 10. 2020
Projektant: Ing. Rudolf Pešta
Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta,
tel.: 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	533 995,20
HSV - Práce a dodávky HSV	533 995,20
1 - Zemní práce	33 880,00
2 - Zakládání	2 912,00
5 - Komunikace pozemní	373 978,20
8 - Trubní vedení	17 840,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	105 385,00

POPIS PRACÍ

Objekt: Albrechtice nad Vltavou oprava MK část Újezd
ALBRECHTICE_02 - SO 101
Místo: Újezd
Zadavatel: Obec Albrechtice nad Vltavou
Uchazeč: VIALIT SOBĚSLAV, spol. s r.o.

Datum: 25. 10. 2020
Projektant: Ing. Rudolf Pešta
Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta,
tel.: 721 968 873

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							533 995,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				533 995,20	
D	1		Zemní práce				33 880,00	
2	K	113134	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM	M3	119,40	221,00	26 387,40	OTSKP 2020
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC		"místo uložení určí Obec Albrechtice nad Vltavou"					
	VV		"dl. 199m"					
	VV		"tl. 0,2m"					
	VV		"prům. š. 3,0m"					
	VV		199*3*0,2		119,40			
	VV		Součet		119,40			
26	K	113134	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM	M3	2,75	221,00	607,75	OTSKP 2020
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC		"uložení příčných žlabů"					
	VV		"místo uložení určí Obec Albrechtice nad Vltavou"					
	VV		"dl. 11m"					
	VV		"tl. 0,5m"					
	VV		"prům. š. 0,5m"					
	VV		11*0,5*0,5		2,75			
	VV		Součet		2,75			
16	K	113314	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 5KM	M3	16,80	221,00	3 712,80	OTSKP 2020
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 5KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC		"odstranění vrstev degradované štěrkové komunikavř"					
	VV		"délka 40m"					
	VV		"šířka 1,4m"					
	VV		"hloubka 30cm"					
	VV		40*1,4*0,3		16,80			
	VV		Součet		16,80			
31	K	113314	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 5KM	M3	1,05	221,00	232,05	OTSKP 2020
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 5KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC		"rýha pro DN 150 km 0,197š"					
	VV		"š. 0,3, dl. 7, hl 0,5 včetně zahrnutí"					
	VV		0,3*7*0,5		1,05			
	VV		Součet		1,05			
1	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	199,00	8,00	1 592,00	OTSKP 2020
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC		"délka 199m, oboustranně, š. 50cm"					
	VV		199*0,5*2		199,00			
	VV		Součet		199,00			
24	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	10,00	62,00	620,00	OTSKP 2020
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	PSC							
	VV		"čištění 2x5m příkopu III/0233"		10,00			
	VV		10		10,00			
	VV		Součet					
17	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	56,00	13,00	728,00	OTSKP 2020
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.					
	VV		"minimální modul přetvárnosti E (def,2) 45 MPa"					
	VV		"ČSN 73 6133"					
	VV		"délka 40m"					
	VV		"šířka 1,4m"					
	VV		40*1,4		56,00			
	VV		Součet		56,00			
	D	2	Zakládání				2 912,00	
18	K	21461E	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2	M2	56,00	52,00	2 912,00	OTSKP 2020
	PP		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případné zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu					
	VV		"separační geotextilie 500g/m2"					
	VV		"délka 40m"					
	VV		"šířka 1,4m"					
	VV		40*1,4		56,00			
	VV		Součet		56,00			
	D	5	Komunikace pozemní				373 978,20	
19	K	56144	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM	M2	56,00	458,00	25 648,00	OTSKP 2020
	PP		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu					
	VV		"KSC I, ČSN 73 6124"					
	VV		"tl. 200mm"					
	VV		"délka 40m"					
	VV		"šířka 1,4m"					
	VV		40*1,4		56,00			
	VV		Součet		56,00			
4	K	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	597,00	64,00	38 208,00	OTSKP 2020
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		"ČSN 73 6126"					
	VV		"ŠD 0/32, tl.100mm, hutnění Edef2 =90MPa, možno použít recyklát"					
	VV		"dl. 199m"					
	VV		"prům. š. 3,0m"					
	VV		199*3		597,00			
	VV		Součet		597,00			
14	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	119,40	98,00	11 701,20	OTSKP 2020
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	VV		ŠD 0/22, spojitá zmitost, ČSN 73 6126"					
	VV		"délka 990m"					
	VV		"šířka 0,3m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		199*2*0,3		119,40			
	VV		Součet		119,40			
8	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	653,00	12,00	7 836,00	OTSKP 2020
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		"PS C, 0,3kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"dl. 199m"					
	VV		"prům. š. 3,0m"					
	VV		"rozšíření vpravo"					
	VV		"délka 40m"					
	VV		"šířka 1,4m"					
	VV		(199*3)+(40*1,4)		653,00			
	VV		Součet		653,00			
9	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	653,00	249,00	162 597,00	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM					

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
WV		"ACL 16+, (50/70), tl.60mm, ČSN 73 6121, TKP kap. 7"					
WV		"dl. 199m"					
WV		"prům. š. 3,0m"					
WV		"rozšíření vpravo"					
WV		"délka 40m"					
WV		"šířka 1,4m"					
WV		(199*3)+(40*1,4)		653,00			
WV		Součet		653,00			
10	K 572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	653,00	12,00	7 836,00	OTSKP 2020
PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
WV		"PS C, 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
WV		"dl. 199m"					
WV		"prům. š. 3,0m"					
WV		"rozšíření vpravo"					
WV		"délka 40m"					
WV		"šířka 1,4m"					
WV		(199*3)+(40*1,4)		653,00			
WV		Součet		653,00			
12	K 574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	653,00	184,00	120 152,00	OTSKP 2020
PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
WV		"ACO 11+, tl.40mm, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
WV		"dl. 199m"					
WV		"prům. š. 3,0m"					
WV		"rozšíření vpravo"					
WV		"délka 40m"					
WV		"šířka 1,4m"					
WV		(199*3)+(40*1,4)		653,00			
WV		Součet		653,00			
D 8		Trubní vedení				17 840,00	
30	K 87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	7,00	304,00	2 128,00	OTSKP 2020
PP		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výústí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody					
WV		"napojení příčného žlabu SO 101, km0,197"					
WV		"odvod do příkopu pod vyústění DN500"					
WV		7		7,00			
WV		Součet		7,00			
23	K 89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	5,00	950,00	4 750,00	OTSKP 2020
PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
WV		"počet 5ks"					
WV		5		5,00			
WV		Součet		5,00			
21	K 899525	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	1,65	3 480,00	5 742,00	OTSKP 2020
PP		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu hlukových vlnění "uložení žlabových dílců do betonu C30/37/FX3"					
		VV	1,65		1,65			
		VV	Součet		1,65			
28	K	899525	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	1,50	3 480,00	5 220,00	OTSKP 2020
		PP	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37					
			Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu hlukových vlnění "obetonování napojení na příčný žlab C30/37/FX3"					
		VV	1,5		1,50			
		VV	Součet		1,50			
		D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			105 385,00	
3	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	597,00	13,00	7 761,00	OTSKP 2020
		PP	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I					
		PSC	Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.					
		VV	"minimální modul přetvárnosti E (def.2) 45 MPa"					
		VV	"ČSN 73 6133"					
		VV	"dl. 199m"					
		VV	"prům. š. 3,0m"					
		VV	199*3		597,00			
		VV	Součet		597,00			
27	K	9183A3	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM PLASTOVÝCH	M	3,00	1 464,00	4 392,00	OTSKP 2020
		PP	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM PLASTOVÝCH					
		PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentaci předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Ne zahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.					
		VV	"napojení na příčný žlab 2x1,5"					
		VV	"obetonování, šikmé seřiznutí"					
		VV	3		3,00			
		VV	Součet		3,00			
25	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	22,00	56,00	1 232,00	OTSKP 2020
		PP	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM					
		PSC	Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
		VV	"instalace příčných žlabů"					
		VV	11*2		22,00			
		VV	Součet		22,00			
22	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	10,00	565,00	5 650,00	OTSKP 2020
		PP	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM					

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu					
VV		"zpevnění příkopu sil. III/0233"					
VV		"beton C30/37/FX4"					
VV		"délka 5m od přejezdového žlabu"					
VV		10		10,00			
VV		Součet		10,00			
29	K 935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	30,00	322,00	9 660,00	OTSKP 2020
PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu					
P		<i>Poznámka k položce:</i> vzhledem k šířce, cena rekukována (rozpočtová) koef. 0,8					
VV		"žlaby, mělké š.30cm"					
VV		"délka 30m, napojení na DN 300"					
VV		"beton C30/37/FX4"					
VV		30		30,00			
VV		Součet		30,00			
20	K 93555	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČET MŘÍŽÍ	M	11,00	6 790,00	74 690,00	OTSKP 2020
PP		ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČET MŘÍŽÍ					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoků - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se dířící kusy a vpusť					
VV		"litinový rošt D 400kN"					
VV		"uložení do betonu C30/37/FX4"					
VV		11		11,00			
VV		Součet		11,00			
15	K 966154	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM	M3	2,00	1 000,00	2 000,00	OTSKP 2020
PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologie - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technoogického předpisu a z platných předpisů					
VV		"likvidace betonových čel bývalého vjezdu"					
VV		"2m3"					
VV		2		2,00			
VV		Součet		2,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Albrechtice nad Vltavou oprava MK část Újezd

Objekt:

ALBRECHTICE_03 - SO 102

KSO:

Místo: Újezd

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2020

Zadavatel:

Obec Albrechtice nad Vltavou

IČ:

00249521

DIČ:

Uchazeč:

VIALIT SOBĚSLAV, spol. s r.o.

IČ:

14504456

DIČ:

CZ14504456

Projektant:

Ing. Rudolf Pešta

IČ:

63860350

DIČ:

CZ6007110208

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta, tel.: 721 968 873

IČ:

DIČ:

Poznámka:

doba realizace 25 pracovních dnů

Cena bez DPH

271 660,65

DPH základní
snížená

Základ daně

271 660,65

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

57 048,74

0,00

Cena s DPH

v CZK

328 709,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Albrechtice nad Vltavou oprava MK část Újezd

Objekt:

ALBRECHTICE_03 - SO 102

Místo:

Újezd

Datum:

25. 10. 2020

Zadavatel:

Obec Albrechtice nad Vltavou

Projektant:

Ing. Rudolf Pešta

Uchazeč:

VIALIT SOBĚSLAV, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta,
tel.: 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

271 660,65

HSV - Práce a dodávky HSV

271 660,65

1 - Zemní práce	18 562,65
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace pozemní	204 232,00
8 - Trubní vedení	4 460,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 406,00

POPIS PRACÍ

Objekt: Albrechtice nad Vltavou oprava MK část Újezd
 Místo: Újezd
 Zadavatel: Obec Albrechtice nad Vltavou
 Uchazeč: VIALIT SOBĚSLAV, spol. s r.o.

Datum: 25. 10. 2020
 Projektant: Ing. Rudolf Pešta
 Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta,
 tel.: 721 968 873

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							271 660,65	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				271 660,65	
D	1		Zemní práce				18 562,65	
2	K	113134	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM	M3	78,40	221,00	17 326,40	OTSKP 2020
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC							
	VV		"dl. 110m"					
	VV		"tl. 0,2m"					
	VV		"prům. š. 3,2m"					
	VV		110*3,2*0,2		70,40			
	VV		"vjezd 40m2"					
	VV		40*0,2		8,00			
	VV		Součet		78,40			
29	K	113134	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM	M3	1,25	221,00	276,25	OTSKP 2020
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC							
	VV		"uložení příčných žlabů"					
	VV		"místo uložení určí Obec Albrechtice nad Vltavou"					
	VV		"dl. 5m"					
	VV		"tl. 0,5m"					
	VV		"prům. š. 0,5m"					
	VV		5*0,5*0,5		1,25			
	VV		Součet		1,25			
27	K	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	10,00	96,00	960,00	OTSKP 2020
	PP		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC							
	VV		"odstranění stávajících obrubníků před č.p. 19"					
	VV		10		10,00			
	VV		Součet		10,00			
D	2		Zakládání				0,00	
D	5		Komunikace pozemní				204 232,00	
19	K	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	392,00	64,00	25 088,00	OTSKP 2020
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	PSC		"ČSN 73 6126"					
	VV		"ŠD 0/32, tl.100mm, hutnění Edef2 =90MPa, možno použít recykliát"					
	VV		"dl. 110m"					
	VV		"prům. š. 3,2m"					
	VV		110*3,2		352,00			
	VV		"vjezd 40m2"					
	VV		40		40,00			
	VV		Součet		392,00			
20	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	392,00	12,00	4 704,00	OTSKP 2020
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napoleň, ukončení					
	PSC		"PS C, 0,3kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"dl. 110m"					
	VV		"prům. š. 3,2m"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soust
	WV		110*3,2		352,00			
	WV		"vjezdy 40m2"					
	WV		40		40,00			
	WV		Součet		392,00			
22	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	392,00	12,00	4 704,00	OTSKP 2020
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	WV		"PS C, 0,3kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	WV		"dl. 110m"					
	WV		"prům. š. 3,2m"					
	WV		110*3,2		352,00			
	WV		"vjezdy 40m2"					
	WV		40		40,00			
	WV		Součet		392,00			
23	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	392,00	184,00	72 128,00	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	WV		"ACO 11+, tl.40mm, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	WV		"dl. 110m"					
	WV		"prům. š. 3,2m"					
	WV		110*3,2		352,00			
	WV		"vjezdy 40m2"					
	WV		40		40,00			
	WV		Součet		392,00			
21	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	392,00	249,00	97 608,00	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	WV		"ACL 16+, (50/70), tl.60mm, ČSN 73 6121, TKP kap. 7"					
	WV		"dl. 110m"					
	WV		"prům. š. 3,2m"					
	WV		110*3,2		352,00			
	WV		"vjezdy 40m2"					
	WV		40		40,00			
	WV		Součet		392,00			
	D	8	Trubní vedení				4 460,00	
26	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,00	1 850,00	1 850,00	OTSKP 2020
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	WV		"kanálová vpust 1ks"					
	WV		1		1,00			
	WV		Součet		1,00			
24	K	899525	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	0,75	3 480,00	2 610,00	OTSKP 2020
	PP		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrzuovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skrže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu hmotných materiálů					
	WV		"uložení žlabových dílců do betonu C30/37/FX3"					
	WV		0,75		0,75			
	WV		Součet		0,75			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				44 406,00	
3	K 18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	392,00	13,00	5 096,00	OTSKP 2020
PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.					
VV		"minimální modul přetvárnosti E (def,2) 45 MPa"					
VV		"ČSN 73 6133"					
VV		"dl. 110m"					
VV		"prům. š. 3,2m"					
VV		110*3,2		352,00			
VV		"vjezdy 40m2"					
VV		40		40,00			
VV		Součet		392,00			
28	K 917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	10,00	480,00	4 800,00	OTSKP 2020
PP		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.					
VV		"instalace obrubníků před č.p. 19"					
VV		"přejezdná výška 30-50mm"					
VV		"uložení do betonu C30/37/FX3"					
VV		10		10,00			
VV		Součet		10,00			
30	K 919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	10,00	56,00	560,00	OTSKP 2020
PP		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
VV		"instalace příčných žlabů"					
VV		5*2		10,00			
VV		Součet		10,00			
25	K 93555	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČET MRŽÍ	M	5,00	6 790,00	33 950,00	OTSKP 2020
PP		ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČET MRŽÍ					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mrže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě					
VV		"litinový rošt D 400kN"					
VV		"uložení do betonu C30/37/FX4"					
VV		5		5,00			
VV		Součet		5,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Albrechtice nad Vltavou oprava MK část Újezd

Objekt:

ALBRECHTICE_04 - SO 103

KSO:

Místo: Újezd

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2020

Zadavatel:

Obec Albrechtice nad Vltavou

IČ:

00249521

DIČ:

Uchazeč:

VIALIT SOBĚSLAV, spol. s r.o.

IČ:

14504456

DIČ:

CZ14504456

Projektant:

Ing. Rudolf Pešta

IČ:

63860350

DIČ:

CZ6007110208

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta, tel.: 721 968 873

IČ:

DIČ:

Poznámka:

dobu realizace 25 pracovních dnů

Cena bez DPH		18 815,85	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 815,85	21,00%	3 951,33
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	22 767,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Albrechtice nad Vltavou oprava MK část Újezd

Objekt:

ALBRECHTICE_04 - SO 103

Místo:

Újezd

Zadavatel:

Obec Albrechtice nad Vltavou

Uchazeč:

VIALIT SOBĚSLAV, spol. s r.o.

Datum:

25. 10. 2020

Projektant:

Ing. Rudolf Pešta

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta,
tel.: 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 815,85

HSV - Práce a dodávky HSV

18 815,85

1 - Zemní práce

961,35

2 - Zakládání

0,00

5 - Komunikace pozemní

11 331,75

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 522,75

UPIS PRACÍ

stavba: Albrechtice nad Vltavou oprava MK část Újezd
 Objekt: ALBRECHTICE_04 - SO 103
 Místo: Újezd
 Zadavatel: Obec Albrechtice nad Vltavou
 Uchazeč: VIALIT SOBĚSLAV, spol. s r.o.

Datum: 25. 10. 2020
 Projektant: Ing. Rudolf Pešta
 Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta,
 tel.: 721 968 873

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 815,85

D HSV Práce a dodávky HSV

18 815,85

D 1 Zemní práce

961,35

2	K	113134	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 5KM	M3	4,35	221,00	961,35	OTSKP 2020
---	---	--------	--	----	------	--------	--------	------------

PP ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 5KM

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC
 VV "dl. 7,5m"
 VV "tl. 0,2m"
 VV "prům. š. 2,9m"
 VV 7,5*2,9*0,2
 VV Součet

4,35
 4,35

D 2 Zakládání

0,00

D 5 Komunikace pozemní

11 331,75

4	K	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	21,75	64,00	1 392,00	OTSKP 2020
---	---	-------	---	----	-------	-------	----------	------------

PP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

Poznámka k souboru cen:

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

PSC
 VV "ČSN 73 6126"
 VV "ŠD 0/32, tl.100mm, hutnění Edef2 =90MPa, možno pužit recyklat"
 VV "dl. 7,5m"
 VV "prům. š. 2,9m"
 VV 7,5*2,9
 VV Součet

21,75
 21,75

5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	21,75	12,00	261,00	OTSKP 2020
---	---	--------	--	----	-------	-------	--------	------------

PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Poznámka k souboru cen:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

PSC
 VV "PS C, 0,3kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"
 VV "dl. 7,5m"
 VV "prům. š. 2,9m"
 VV 7,5*2,9
 VV Součet

21,75
 21,75

6	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	21,75	12,00	261,00	OTSKP 2020
---	---	--------	--	----	-------	-------	--------	------------

PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Poznámka k souboru cen:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

PSC
 VV "PS C, 0,3kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"
 VV "dl. 7,5m"
 VV "prům. š. 2,9m"
 VV 7,5*2,9
 VV Součet

21,75
 21,75

7	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	21,75	184,00	4 002,00	OTSKP 2020
---	---	--------	--	----	-------	--------	----------	------------

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

Poznámka k souboru cen:

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PSC
 VV "ACO 11+, tl.40mm, ČSN 73 6121, TKP kap.7"
 VV "dl. 7,5m"
 VV "prům. š. 2,9m"
 VV 7,5*2,9
 VV Součet

21,75
 21,75

8	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	21,75	249,00	5 415,75	OTSKP 2020
---	---	--------	--	----	-------	--------	----------	------------

PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		PSC						
		W	"ACL 16+, (50/70), tl.60mm, ČSN 73 6121, TKP kap. 7"					
		W	"dl. 7,5m"					
		W	"prům. š. 2,9m"					
		W	7,5*2,9		21,75			
		W	Součet		21,75			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 522,75	
3	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	21,75	13,00	282,75	OTSKP 2020
		PP	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Minu zhutnění určuje projekt.					
		W	"minimální modul přetvárnosti E (def,2) 45MPa"					
		W	"ČSN 73 6133"					
		W	"dl. 7,5m"					
		W	"š. 2,9m"					
		W	7,5*2,9		21,75			
		W	Součet		21,75			
9	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	13,00	480,00	6 240,00	OTSKP 2020
		PP	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obručníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.					
		W	"instalace obručníků vlevo začátek i konec náběhový díl"					
		W	"výška 100mm"					
		W	13		13,00			
		W	Součet		13,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Albrechtice nad Vltavou oprava MK část Újezd

Objekt:

ALBRECHTICE_05 - SO 104

KSO:

Místo: Újezd

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2020

Zadavatel:

Obec Albrechtice nad Vltavou

IČ:

00249521

DIČ:

Uchazeč:

VIALIT SOBĚSLAV, spol. s r.o.

IČ:

14504456

DIČ:

CZ14504456

Projektant:

Ing. Rudolf Pešta

IČ:

63860350

DIČ:

CZ6007110208

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta, tel.: 721 968 873

IČ:

DIČ:

Poznámka:

dobu realizace 25 pracovních dnů

Cena bez DPH	228 439,25
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	228 439,25	21,00%	47 972,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	276 411,49
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Albrechtice nad Vltavou oprava MK část Újezd

Objekt:

ALBRECHTICE_05 - SO 104

Místo:

Újezd

Datum:

25. 10. 2020

Zadavatel:

Obec Albrechtice nad Vltavou

Projektant:

Ing. Rudolf Pešta

Uchazeč:

VIALIT SOBĚSLAV, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta,
tel.: 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

228 439,25

HSV - Práce a dodávky HSV

228 439,25

1 - Zemní práce	638,55
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace pozemní	203 454,70
8 - Trubní vedení	3 640,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 706,00

POPIS PRACÍ

Stavba: Albrechtice nad Vltavou oprava MK část Újezd
 Objekt: ALBRECHTICE_05 - SO 104
 Místo: Újezd
 Zadavatel: Obec Albrechtice nad Vltavou
 Uchazeč: VIALIT SOBĚSLAV, spol. s r.o.

Datum: 25. 10. 2020
 Projektant: Ing. Rudolf Pešta
 Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta,
 tel.: 721 968 873

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

228 439,25

D HSV Práce a dodávky HSV

228 439,25

D 1 Zemní práce 638,55

22	K	113134	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM	M3	0,75	221,00	165,75	OTSKP 2020
----	---	--------	--	----	------	--------	--------	------------

PP
 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM
 Poznámka k souboru cen:
 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 "uložení příčných žlabů"
 "místo uložení určí Obec Albrechtice nad Vltavou"
 "dl. 3m"
 "tl. 0,5m"
 "prům. š. 0,5m"
 3*0,5*0,5
 Součet

0,75
0,75

1	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	59,10	8,00	472,80	OTSKP 2020
---	---	-------	--	----	-------	------	--------	------------

PP
 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
 Poznámka k souboru cen:
 Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 "délka 197m, oboustranně, š. 15cm"
 197*2*0,15
 Součet

59,10
59,10

D 2 Zakládání 0,00

D 5 Komunikace pozemní 203 454,70

14	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	59,10	98,00	5 791,80	OTSKP 2020
----	---	-------	--	----	-------	-------	----------	------------

PP
 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM
 Poznámka k souboru cen:
 - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
 ŠD 0/22, spojitá zrnitost, ČSN 73 6126"
 "délka 197m"
 "šířka 0,15m"
 "oboustranně"
 197*2*0,15
 Součet

59,10
59,10

15	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	571,30	12,00	6 855,60	OTSKP 2020
----	---	--------	--	----	--------	-------	----------	------------

PP
 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
 Poznámka k souboru cen:
 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
 "PS C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"
 "dl. 197m"
 "prům. š.2,9m"
 197*2,9
 Součet

571,30
571,30

17	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	571,30	12,00	6 855,60	OTSKP 2020
----	---	--------	--	----	--------	-------	----------	------------

PP
 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
 Poznámka k souboru cen:
 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
 "PS C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"
 "dl. 197m"
 "prům. š.2,9m"
 197*2,9
 Součet

571,30
571,30

16	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO	M3	22,85	3 450,00	78 832,50	OTSKP 2020
----	---	--------	--	----	-------	----------	-----------	------------

PP
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sousta
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC							
	VV		"ACO 11, tl.40mm, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"dl.197m"					
	VV		"prům. š. 2,9m"					
	VV		"tl. 0,04m"					
	VV		měrná zhmotnost 2,4t/m3					
	VV		"22,85x2,4=54,8t"					
	VV		197*2,9*0,04		22,85			
	VV		Součet		22,85			
18	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	571,30	184,00	105 119,20	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC							
	VV		"ACO 11+, tl.40mm, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"dl. 197m"					
	VV		"prům. š.2,9m"					
	VV		197*2,9		571,30			
	VV		Součet		571,30			
	D	8	Trubní vedení				3 640,00	
19	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	2,00	950,00	1 900,00	OTSKP 2020
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	PSC							
	VV		"počet 2"					
	VV		2		2,00			
	VV		Součet		2,00			
20	K	899525	OBEŤONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	0,50	3 480,00	1 740,00	OTSKP 2020
	PP		OBEŤONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsázkovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu klimatických prvků:					
	PSC		"uložení žlabových dílců do betonu C30/37/FX4"					
	VV		0,5		0,50			
	VV		Součet		0,50			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 706,00	
23	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	6,00	56,00	336,00	OTSKP 2020
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
	PSC							
	VV		"instalace příčných žlabů"					
	VV		3*2		6,00			
	VV		Součet		6,00			
21	K	93555	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČET MRŽÍ	M	3,00	6 790,00	20 370,00	OTSKP 2020
	PP		ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČET MRŽÍ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mrže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě					
	PSC							
	VV		"litinový rošt D 400kN"					
	VV		"uložení do betonu C30/37/FX4"					
	VV		3		3,00			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		Součet		3,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Albrechtice nad Vltavou oprava MK část Újezd

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje sítě

KSO:

Místo: Újezd

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2020

Zadavatel:

Obec Albrechtice nad Vltavou

IČ:

00249521

DIČ:

Uchazeč:

VIALIT SOBĚSLAV, spol. s r.o.

IČ:

14504456

DIČ:

CZ14504456

Projektant:

Ing. Rudolf Pešta

IČ:

63860350

DIČ:

CZ6007110208

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta, tel.: 721 968 873

IČ:

DIČ:

Poznámka:

dobu realizace 25 pracovních dnů

Cena bez DPH

1 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 500,00	21,00%	315,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 815,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Albrechtice nad Vltavou oprava MK část Újezd

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje sítě

Místo:

Újezd

Datum:

25. 10. 2020

Zadavatel:

Obec Albrechtice nad Vltavou

Projektant:

Ing. Rudolf Pešta

Uchazeč:

VIALIT SOBĚSLAV, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta,
tel.: 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 500,00

OST - Ostatní

1 500,00

SOUPIS PRACÍ

stavba: Albrechtice nad Vltavou oprava MK část Újezd
 Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje sítě**
 Místo: Újezd
 Zadavatel: Obec Albrechtice nad Vltavou
 Uchazeč: VIALIT SOBĚSLAV, spol. s r.o.

Datum: 25. 10. 2020
 Projektant: Ing. Rudolf Pešta
 Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta,
 tel.: 721 968 873

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 500,00

D	OST	Ostatní						
4	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,00	500,00	500,00	OTSKP 2020

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY

PSC *Poznámka k souboru cen:*
 zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými
 zařízeními

WV "DIO"

WV 1

1,00

3	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,00	1 000,00	1 000,00	OTSKP 2020
---	---	-------	--	-----	------	----------	----------	------------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

PSC *Poznámka k souboru cen:*
 zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými
 zařízeními

WV "vytýčení a ochrana sítí"

WV 1

1,00

WV Součet

1,00

Harmonogram prací

Albrechtice nad Vltavou oprava MK část Újezd

Prováděné práce v týdnech	1	2	3
Zemní práce	xx	xx	
Zakládání	xx	xx	
Komunikace pozemní	xx	xx	xx
Trubní vedení	xx	xx	
Ostatní konstrukce a práce-bourání	xx	xx	xx

